



ملف الشركة · إصدار 2026

المقاول الرئيسي لمراكز البيانات والبنية التحتية **للذكاء الاصطناعي**

تصميم وبناء واختبار وتشغيل المنشآت الحرجة في المملكة. ستة عشر عاماً من التنفيذ، وممارسة تصميم معتمدة من Uptime، والقدرة الوحيدة المتكاملة بالكامل في التبريد السائل المباشر إلى الشريحة، مهندسة ومضمونة من داخل السعودية.

لم نعد الشركة التي تُركَّب الأنظمة. نحن الشركة التي تُسَلَّم المبنى.



01 . المقال

تصميم وبناء متكامل لمنشآت Tier III: التقاطع المدني، المساحة البيضاء، البنية الكهربائية والميكانيكية، أنظمة الاحتواء، التيار الخفيف، الاختبار والتسليم.

02 . المُكامل

عقد واحد يغطي الطاقة والتبريد والسوائل والكشف والمراقبة. كل تقاطع بين التخصصات يقع داخل نطاقنا، لا بين مقاولينا من الباطن.


03 . متخصص الذكاء الاصطناعي

تبريد سائل مباشر إلى الشريحة يُسَلَّم كاملاً: وحدة CDU، دارة TCS من الفولاذ المقاوم للصدأ، سائل تبريد مُركَّب مصنعياً، وحماية عنوية من التسرب، مهندسة كنظام واحد مضمون.

التقنية المترابطة في لمحة

16	100%	3	130
عاماً في تنفيذ المنشآت الحرجة داخل المملكة	ملكية سعودية بالكامل؛ س.ت 7001621874، ومساهمة في المحتوى المحلي وبرنامج اكتفاء	مكاتب ومستودعات: الخبر، الرياض، جدة	الكادر الأساسي اليوم: 30% مهندسون و70% فنيون، جميعهم بتوظيف مباشر

أربع وحدات أعمال، ومنظومة تنفيذ واحدة



مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي جوهر النشاط والحصة الأكبر من محفظة أعمالنا. تدعمها البنية التحتية لتقنية المعلومات والخدمات الاحترافية والمُدارة. ويكمل قطاعا الأنظمة السمعية البصرية والمساحات الخضراء الذكية البيئة المبنية للعملاء الذين يريدون مقاولاً واحداً مسؤولاً عن الأصل بكامله.

ستة عشر عاماً من الصعود في سلسلة القيمة، منشأة مُسلّمة تلو الأخرى



الفارق

المقاول الرئيسي الذي نشأ من داخل تخصصات الأنظمة يعرف تماماً أين يفشل مركز البيانات: عند التقاطع بين المبنى والتقنية. هذا هو الفاصل الذي نملكه.



Convergent
Technology

الجزء الأول

السوق الذي نبني من أجله

مستمد من بحثنا المنشور: نظرة على سوق مراكز البيانات
والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية 2026.

المملكة لديها أقل من 300 ميغاواط مركّبة، وأربعة أضعاف ذلك معلنة

290.5 ميغاواط السعة المركّبة لأحمال تقنية المعلومات، 2024، عبر 58 منشأة مرّخصة	~54% معدل النمو السنوي المركّب في السعة المركّبة، 2022 إلى 2024	1,030 ميغاواط توقّع مستقل تصاعدي لأحمال تقنية المعلومات في 2030	42.2 تيراواط ساعة الحد الأعلى للطلب على الكهرباء في 2030، مقابل 2.8 تيراواط ساعة في 2024
--	---	---	--

لماذا يهم ذلك في مناقشات المقاولات

بين اليوم و2030 تحتاج المملكة إلى بناء ما يقارب ثلاثة أضعاف كل ما بنته حتى الآن، وفق جدول زمني تحدده مواعيد الربط بالشبكة لا تفضيلات التنفيذ. ولا توجد صيغة لهذا البرنامج يمكن تنفيذها بالاعتماد على المقاولين الرئيسيين الحاليين وحدهم.

الطاقة الثابتة منخفضة التكلفة تعوّض وبفارق واضح العبء الحراري للمناخ، بتكلفة حوسبة نمذجية على مدى العمر التشغيلي تبلغ نحو 0.51 دولار لكل EFLOP وفق الحالة المرجعية السعودية. وهذه الميزة لا تصمد إلا إذا هُندس الغلاف الحراري بالشكل الصحيح.



المصدر: التقنية المترابطة، نظرة على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية 2026، استناداً إلى KAPSARC وICAIRE وMordor Intelligence.

منشأة الذكاء الاصطناعي ليست مركز بيانات بخوادم أفضل. إنها مبنى مختلف.

قاعة الذكاء الاصطناعي / عالية الكثافة		القاعة التقليدية	
كثافة الراك	60 إلى 320 كيلوواط	كثافة الراك	5 إلى 15 كيلوواط
التبريد	سائل مباشر إلى الشريحة	التبريد	هواء محيطي / CRAH
تحميل الأرضية	بلاطة خرسانية بتصنيف إنشائي	تحميل الأرضية	أرضية مرتفعة قياسية
منظومة الطاقة	قضبان توزيع حتى الراك، بمستوى عطل عالٍ	منظومة الطاقة	منتظمة، N+1
مسار التحديث اللاحق	غير متاح في الغالب	مسار التحديث اللاحق	متاح عادةً

التبريد السائل في طريقه ليصبح الأسلوب الأساسي لتبريد القاعات عالية الكثافة خلال عامين. لم يعد السؤال هل نطبّقه، بل كيف نطبّقه دون إدخال مخاطر جديدة إلى المساحة البيضاء. وهذا سؤال تعاقدى قبل أن يكون سؤالاً هندسياً.



Convergent
Technology

الجزء الثاني

تصميم مراكز البيانات وبناهاؤها واختبارها

الاختبار والتشغيل

التبريد السائل

ممارسة Uptime

نطاق الأعمال
التشغيل

كل ما بين البلاطة الخرسانية وأول خادم

01 التصميم	02 الأعمال الكهربائية	03 الأعمال الميكانيكية	04 المساحة البيضاء	05 التسليم
التصور المبدئي ودراسة الجدوى ودعم اختيار الموقع Topology Tier III وتصميم على مسار Uptime TCDD نمذجة الأحمال والتكرارية والسعة محاكاة CFD لتدفق الهواء والأداء الحراري التصميم التفصيلي وجداول الكميات ومخططات التنفيذ موافقات الجهات المختصة والتنسيق مع مزودي الخدمات	لوحات الجهد المتوسط والمنخفض والمحولات وأنظمة الحماية التوليد الاحتياطي وأنظمة الوقود والتزامن أنظمة UPS والمفاتيح الساكنة وغرف البطاريات والليثيوم قضبان التوزيع ووحدات PDU على مستوى الراك التأريض والحماية من الصواعق وأجهزة SPD مراقبة الطاقة وتكامل نظام EPMS	محطة المياه المبردة والمضخات والمجمعات والخزان الحراري وحدات CRAC و CRAH والتبريد داخل الصف وعلى الباب الخلفي التبريد السائل المباشر إلى الشريحة ووحدات CDU شبكة أنابيب TCS من الفولاذ المقاوم للصدأ والصمامات والمشغلات التهوية والضغط الموجب والتحكم في الرطوبة نظام BMS وأنظمة التحكم وتسلسل التشغيل	الأرضيات المرتفعة والقواعد المثبتة على البلاطة والقواعد الزلزالية الراكات والخزائن واحتواء الممرات الحارة والباردة الكابلات المهيكلية والعمود الفقري البصري وغرفة MMR قاعات البيانات المعيارية والمصنعة مسبقاً كشف الحريق وأنظمة VESDA والإطفاء بالعوامل النظيفة التحكم في الدخول والمراقبة التلفزيونية والتأمين على مستوى الراك	اختبار وتشغيل من خمسة مستويات حتى اختبار الأنظمة المتكاملة دعم اعتماد Uptime TCCF ومطابقة TIA-942 تطبيق نظام DCIM وتأسيس خط الأساس للأصول مخططات ما بعد التنفيذ وأدلة التشغيل والصيانة تدريب فريق المالك واعتماده تعبئة فريق إدارة المرفق

تصميم لنال الاعتماد، لا لنال الموافقة

كل مركز بيانات سلّمته التقنية المترابطة بُني على تصميم معتمد من Uptime Institute. وعدد من هذه المنشآت حصل لاحقاً على شهادة Tier Certification of Constructed Facility، وهي المراجعة التي تثبت مطابقة المبنى للمخططات تحت اختبار حي.

الحوكمة والاعتمادات	
ISO 27001 أمن المعلومات، 2022	ISO 9001 إدارة الجودة، 2015
ISO 37001 إدارة مكافحة الرشوة، 2016	ISO 45001 الصحة والسلامة المهنية، 2018
LEED مختصون معتمدون في BD+C	ISO 14001 الإدارة البيئية، 2015
العمل فائق النطاق أو السيادي يدقق نظام الإدارة قبل أن يدقق المخططات. ونظامنا معتمد وسارٍ ويغطي مكافحة الرشوة، وهو أمر جوهري حين يكون العقد بمال عام.	

TCDD	اعتماد وثائق التصميم: تُثبت Topology على الورق قبل طلب أي كمية من الحديد
TCCF	اعتماد المنشأة المنفذة: مُثبت على مشاريع سلّمته CT تحت أحمال مشهودة
TCOS	اعتماد الاستدامة التشغيلية: التشغيل مُصمّم من البداية لا مُضاف عند التسليم
ATD / AOS	مصممون معتمدون ATD ومتخصصو تشغيل معتمدون AOS ضمن الكادر الدائم
TIA-942	مطابقة تصميم Rated-3، إضافة إلى إرشادات ASHRAE TC9.9 الحرارية واعتماد LEED BD+C

أربع معماريات، ومكتب تصميم واحد، من 5 إلى 320 كيلوواط لكل راك

+200 كيلوواط/راك

الغمر والهجين

غمر أحادي الطور وقاعات هجينة تجمع الهواء والسائل، للكثافات المطلوبة اليوم في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي.

200–40 كيلوواط/راك

سائل مباشر إلى الشريحة

وحدة CDU ودارة TCS من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشعّبات وألواح تبريد. يمكن بلوغ PUE جزئي أقل من 1.10. وهي قدرتنا الرائدة في الذكاء الاصطناعي.

40–15 كيلوواط/راك

داخل الصف والباب الخلفي

وحدات ملتصقة توضع داخل الصف وتستهدف الحرارة عند منشئها. ترفع الكثافة دون إعادة تصميم القاعة.

15–5 كيلوواط/راك

الهواء المحيطي

وحدات CRAC و CRAH مع احتواء الممرات الحارة والباردة، وحيّز أرضية مرتفعة، ومراوح EC، وتبريد مجاني حيث يسمح الموقع.

الكثافة 320 كيلوواط لكل راك مطلوبة فعلياً في مشاريع الذكاء الاصطناعي السيادي بالمملكة التي تعمل عليها التقنية المترابطة اليوم. نحن نُصمّم للكثافة التي سيحتاجها العميل في السنة الثالثة، لا التي يطلبها في السنة الأولى.



موّرد واحد لسلسلة التبريد الكاملة

الكثافة العالية CyberRow • SideCooler تبريد داخل الصف ومثبت على الراك، من 11 إلى 58 كيلوواط يوضع مباشرة عند مصدر الحرارة.	معالجة الهواء CyberHandler 2 وحدات معالجة هواء مجمّعة للأسطح والخارج مع تبريد مجاني غير مباشر، من 50 إلى 700 كيلوواط.	تبريد القاعات CyberAir CRAC / CRAH وحدات دقيقة محيطية، بنظام DX أو مياه مبردة، بتدفق هواء علوي وسفلي وأفقي.
مركز البيانات المصغّر راكات جاهزة للحافة خزائن مكتفية ذاتياً تضم التبريد والطاقة والمراقبة لعقد الحافة والشبكة.	التبريد السائل CDU • CMU • الغمر وحدات توزيع سائل التبريد ووحدات إدارته والغمر أحادي الطور لقاعات الذكاء الاصطناعي.	المحطة CyberCool chillers محطات مياه مبردة WaterTec و Explorer مع تحسين التبريد المجاني.
المراقبة وحدات تحكم جاهزة لـ DCIM وحدات تحكم فردية وجماعية بتكامل أصيل مع BMS و SNMP و DCIM.	الترطيب أنظمة بالموجات فوق الصوتية تحكم في الرطوبة منخفض الاستهلاك يُبقي القاعة داخل نطاقات ASHRAE.	تبريد المآوى TelAir • مواقع الاتصالات وحدات تُركّب داخلياً بتبريد مختلط ومجاني، بتوفير للطاقة يصل إلى 83%.

كل طبقة أعلاه تُهندَس وتُورّد وتُركّب وتُختَبَر وتُخدَم من التقنية المترابطة ضمن أمر توريد واحد، وهو نموذج المسؤولية نفسه الذي نطبقه على دارة السائل.

الوحدات التي تدخل القاعة



◆ مكوّنات CyberCool الداخلية
الضاغط والمبخر وأنظمة التحكم



◆ CyberRow · التبريد داخل الصف
من 11 إلى 58 كيلوواط عند الصف



◆ CyberAir Mini
بصمة مدمجة · مراوح EC



◆ CyberAir 3PRO
DX من 5 إلى 150 كيلوواط · مياه مبردة حتى 260 كيلوواط

المبردات ومعالجة الهواء وطرد الحرارة



◆ تبريد المآوى TelAir

مواقع الاتصالات · توفير طاقة حتى 83%



◆ CyberHandler 2 AHU

من 50 إلى 700 كيلوواط · تبريد مجاني غير مباشر



◆ CyberCool Explorer

حتى 1,860 كيلوواط · تبريد مجاني



◆ CyberCool WaterTec

من 350 إلى 1,510 كيلوواط مياه مبردة



◆ خط المحطة · مبرد، وحدة معالجة هواء، مبرد جاف

CyberAir 3PRO: حصان العمل في التبريد الدقيق

لماذا يهم ذلك في موقع قيد التشغيل

التكوينات المنفصلة وتعدد أحجام البصمة يتيحان مرور وحدة الاستبدال عبر الأبواب القائمة واستقرارها على فتحات الأرضية الموجودة. وفي قاعة مشغولة، هذا هو الفارق بين استبدال وحدة تلو الأخرى تحت N+1 وبين إيقاف كامل.



CYBERAIR 3PRO

تدفق الهواء

علوي، سفلي، أفقي

ثلاثة اتجاهات تصريف وبصمات متعددة تناسب أي غرفة ومجرى صاعد وفتحة أرضية.

السعة

DX من 5 إلى 150 كيلوواط

تكوينات مياه مبردة حتى 260 كيلوواط للوحدة، تُحسب حسب القاعة لا حسب الكتالوج.

غاز التبريد

جيل منخفض القدرة على الاحترار العالمي

الجيل الحالي متاح بغاز تبريد منخفض القدرة على الاحترار العالمي، استباقاً لأنظمة خفض التدريجي.

التبريد المجاني

مباشر • غير مباشر • ديناميكي

يخفض ساعات تشغيل الضاغط بشكل جذري، وهو أكبر عامل منفرد للتحكم في تكلفة التشغيل داخل المملكة.

CyberRow والتبريد على مستوى الراك

وحدات CyberRow داخل الصف

CyberRack SideCooler

من 11 إلى 58 كيلوواط عند الصف للتبريد على مستوى الراك

التوصيل الأفقي للهواء يستهدف الحرارة عند منشئها، فيزيل النقاط الساخنة دون إعادة تصميم القاعة.

أُطلق في 2025 لعقد الحافة والشبكة الكثيفة حيث لا تتوفر بصمة كاملة داخل الصف.

التبريد داخل الصف هو ما ستستقر عليه معظم القاعات السعودية خلال العامين المقبلين، وهو المعمارية التي تجعل التحويل اللاحق إلى السائل عملية مباشرة لا إنشائية.

يتوسّع مع الكثافة

هجين محيطي مع داخل الصف N+1 على مستوى الصف

دمج وحدات CyberAir المحيطية مع التبريد داخل الصف لرفع كثافة القاعة ضمن الغلاف القائم.

يبقى التبريد متاحاً خلال نوافذ الصيانة دون اقتراض سعة من الصفوف المجاورة.



• CyberRow
التبريد داخل الصف

مبردات CyberCool ووحدات معالجة الهواء CyberHandler

أداء مرجعي: محطات STULZ تدعم مواقع تعمل بمعامل PUE أقل من 1.4، بينها مجمعات أوروبية منشورة. وفي الظروف السعودية تضاعف ميزة التعرف أثر كل نقطة من كفاءة المحطة.

CyberCool Explorer

حتى 1,860 كيلوواط

محطة محسّنة للتبريد المجاني للمجمعات الكبرى، حيث لا تزال ساعات المناخ المحيط مجدية في المملكة.

CyberCool WaterTec

من 350 إلى 1,510 كيلوواط

محطة مياه مبردة مهندسة للعمل المتواصل في مراكز البيانات لا لدورات تبريد الراحة.

مهندسة كنظام واحد

فلسفة تحكم واحدة

المبرد ووحدات التوزيع ووحدات القاعة تُصمّم وتُسلّسل وتُخدّم معاً من شريك واحد.

وحدة معالجة الهواء CyberHandler 2

من 50 إلى 700 كيلوواط

وحدات مجمّعة للأسطح والخارج بتبريد مجاني غير مباشر: سعة دون استهلاك المساحة البيضاء.



مبردات CyberCool ووحدات معالجة الهواء
CyberHandler

منظومة الطاقة، تُسلم بصفة شريك Elite لدى Schneider Electric

التوزيع قضبان التوزيع ووحدات PDU للرفوف قضبان توزيع علوية حتى الصف، ووحدات PDU مزودة بالقياس والتحكم، وخزائن NetShelter وأنظمة الاحتواء.	الجهد المتوسط والمنخفض لوحات القطع والتوزيع لوحات الجهد المتوسط والمحولات واللوحات الرئيسية للجهد المنخفض ودراسات تنسيق الحماية ضمن حزمة التصميم.	الطاقة غير المنقطعة أنظمة Galaxy ثلاثية الطور أنظمة UPS معيارية ثلاثية الطور مع تخزين ليثيوم أيون أو VRLA، وتشغيل ECOConversion، Topology N+1 أو 2N.
البرمجيات EcoStruxure IT / DCIM وضوح كامل للأصول والسعة والحرارة والطاقة من اليوم الأول، مع خط أساس تؤسسه CT عند التسليم.	مراقبة الطاقة EPMS قياس حتى الدائرة الفرعية، والتقاط جودة الطاقة، وتحليل الأحداث مربوطاً بمنظومة العمل.	التوليد الاحتياطي المولدات والوقود حساب الساعات ولوحات التزامن وخزانات التشغيل اليومي والوقود السائب وتنقيته وإثبات البدء الأسود.

Elite هو أعلى مستويات الشراكة لدى Schneider Electric. ويشمل مهندسين معتمدين وتصعيداً مباشراً إلى المصنع وتسعيماً على مستوى المشروع، وهو ما يحوّل قائمة منتجات إلى ضمان تنفيذ.

من الشبكة إلى الشريحة، عبر مسارين مستقلين



المسار الاحتياطي

تتزامن المولدات على اللوحة الرئيسية للجهد المنخفض عند فقد الشبكة، مع خزانات تشغيل يومي ووقود سائب مع تنقية، ويثبت ذلك باختبار المبنى المظلم.


تخزين الطاقة

خزائن ليثيوم أيون أو VRLA تُحسب سعتها وفق زمن الاستمرارية الذي تتطلبه Topology العميل فعلياً، لا وفق قيمة افتراضية في كتالوج.

الوضوح التشغيلي

قياس EPMS عند كل مرحلة أعلاه، يغذي EcoStruxure IT بحيث يمكن تتبع أي اضطراب حتى الدائرة الفرعية.

الطاقة الحرجة وEcoStruxure IT، تُسلم بصفة شريك Elite




شريك Elite · مراكز البيانات أعلى مستويات الشراكة لدى Schneider Electric، وتحمله التقنية المترابطة في فئة مراكز البيانات، مع واحدة من أكبر ممارسات EcoStruxure IT وDCIM في المملكة.

الأصول والسعة	سلسلة الطاقة	الحرارة والبيئة	الكفاءة	الإنذارات وسير العمل	تصميم CFD
كل راك ووحدة PDU وUPS ووحدة تبريد مُنمذجة بموقعها بوحدة U وسحبها للطاقة ووزنها.	مخطط أحادي الخط حي من نقطة الدخول حتى مخرج الراك، فيُتتبع الاضطراب بدل تخمينه.	درجة حرارة الدخول والرطوبة وفرق الضغط لكل راك مقارنةً بنطاقات ASHRAE.	معاملات PUE وWUE واستهلاك الطاقة لكل راك تُرصد مقابل حالة التصميم وتُرفع شهرياً.	فلسفة إنذار واحدة تغطي الطاقة والتبريد وكشف التسرب والتحكم في الدخول.	تصميم CFD مع EcoStruxure IT Design محاكاة CFD معتمدة: يُتحقق من تدفق الهواء قبل التنفيذ.

داخل القاعة: الاحتواء والحماية والأمن والكابلات

الاحتواء الممرات الحارة والباردة احتواء الممرات بأبواب منزلقة أو مفصلية وألواح سقفية وألواح إغلاق، مهندسة لفصل تدفق الهواء.	الأرضية المرتفعة أرضيات Tate المرتفعة أرضية إنشائية وهيكل تحتي وفتحات وحلقات عزل وألواح تدفق هواء وفق تصنيف التحميل.	الحريق الكشف والإطفاء كشف دخان بالشفط من فئة VESDA، ولوحات عنونية، وإطفاء بالعوامل النظيفة مع اختبار إحكام الغرفة.	الأمن التحكم في الدخول والمراقبة التلفزيونية دخول متعدد العوامل عند كل عتبة، وإقفال على مستوى القاعة والرف، وتسجيل مرئي بمدة حفظ وفق السياسة.
الكابلات Cat6A • OM4 • OS2 كابلات مهيكلية وعمود فقري بصري وتنفيذ غرف MMR وMDA، معتمدة وموثقة بالكامل لكل وصلة.	الراكات الخزائن والأقفاص خزائن وفق معيار العميل، وأقفاص مخصصة للقاعات المشتركة، وقواعد زلزالية ومثبتة على البلاطة.	المراقبة الاستشعار البيئي استشعار الحرارة والرطوبة وفرق الضغط والتسرب مربوطاً بأنظمة BMS وDCIM.	التصنيع المسبق القاعات المعيارية ووحدات POD منصات طاقة وتبريد مصنّعة بالمصنع وقاعات بيانات معيارية حين لا يحتمل البرنامج الأعمال الرطبة.

دارتان، وتقاطع واحد بمسؤولية واحدة



الرمادي يدل على التغذية المبردة، والأحمر يدل على العودة الساخنة. ووحدة CDU هي الحد الهيدروليكي والحراري بين المنشأة ودارة تقنية المعلومات. وتملك التقنية المترابطة كل ما يعلو نقطة ربط مياه المنشأة: المشعّبات والأنابيب الثانوية وسائل التبريد وكشف التسرب وأنظمة التحكم والاختبار.

التبريد السائل يفشل عند التقاطعات، لا داخل الأجهزة

المسار المجزأ

- وحدة CDU من موّرد، والأنابيب من مقاول، والسائل من موّرد آخر، وكشف التسرب من طرف رابع
- كل تسرب أو تلوث أو خلل في التدفق يتحول إلى نزاع حول نطاق مَنْ الذي أخفق
- ضمان كل مكوّن يعتمد على عمل نَقْذه طرف آخر
- **المشغّل هو من يتحمل مخاطر التكامل**

مسار التقنية المترابطة

- مقاول واحد يهندس ويورّد ويركّب ويختبر الدارة بكاملها
- مكوّنات مختارة ومضمونة للعمل معاً: وحدة CDU والأنابيب والسائل والكشف
- عقد واحد وبرنامج تنفيذ واحد وموقف ضمان واحد ومنظومة خدمة واحدة داخل المملكة
- **التقنية المترابطة هي من تتحمل مخاطر التكامل**

أربع طبقات هي الأفضل في فئتها، ودائرة واحدة، وضمان واحد

راكات تقنية المعلومات المشعّبات وألواح التبريد مباشر إلى الشريحة، وفق مواصفة المصنّع	الطبقة 2 • التوزيع أرميتال ARMETAL Tate دارة TCS ستانلس شبكة ملحومة 304L و 316L من Armetal بالرياض، مع ملحقات Tate و Belimo	الطبقة 1 • STULZ CDU توزيع CyberCool عزل بين FWS و TCS، ومضخات تكرارية، وتحكم ومراقبة	مياه المنشأة المبردات والمبردات الجافة محطة FWS وطررد الحرارة والخزان الحراري
	الطبقة 3 • السائل سائل التبريد Castrol ON Direct Liquid Cooling PG 25، مُركّب مع Castrol ON ومخفف مسبقاً، يحمي دارة TCS بكاملها، ومُعترف به ضمن OCP Inspired		
	الطبقة 4 • الحماية كشف تسرب عنواني من TTK، باستشعار على امتداد الأنابيب، وتحت وحدات CDU وداخل المساحة البيضاء، مربوطاً بنظام BMS مع صمامات عزل متعاشقة		

انضباط الاختبار والتشغيل هو ما يكسب الضمان أو يفقده. غسيل تدريجي بمضخات وفلاتر خارجية قبل ربط أحمال تقنية المعلومات، ولا تُستخدم وحدات CDU مطلقاً كمضخات غسيل. وأخذ عينة أساس للسائل عند التسليم، مع فحص ربع سنوي في الموقع وتحليل مخبري سنوي، وإبقاء الأس الهيدروجيني بين 8.0 و 10.5.

معظم إخفاقات التبريد السائل تعود إلى تلوث السائل، ومعظم التلوث يعود إلى الأنابيب. الشبكة ليست سلعة عامة: فهي تحدد عمر سائل التبريد وسلامة ألواح التبريد وصلاحية الضمان. ونحن ننفذها وفق مستهدفات فئة النظافة ISO 16232، بلحام مداري في الموقع وتطهير بالغاز الخامل وتخليل وتخميل وفق ASTM A380 و A967.

خمسة مستويات، مشهودة، وفق متطلبات Uptime و TIA و ISO

L5	L4	L3	L2	L1
التشغيل المستدام والمبنى المظلم	اختبار الأنظمة المتكاملة	التشغيلي	ما قبل التشغيلي	الشهادة المصنعية
تشغيل تحمّل واختبار المبنى المظلم وتدريب المشغّلين على السيناريوهات ثم التسليم	اختبار متكامل بالحمل الكامل مع سيناريوهات الأعطال وفقد الشبكة والاستمرارية الحرارية	إثبات كل نظام على حدة تحت الحمل: UPS والتوليد والمبردات ووحدات CDU وأنظمة التحكم	التحقق من التركيب والفحوص الساكنة والاختبار من نقطة إلى نقطة والغسيل واختبار الضغط	اختبار قبول مصنعي لدى المصنّع، مع التحقق من منحنيات الأداء قبل الشحن

أجهزة تحليل جودة الطاقة والتوافقيات	بنوك أحمال مقاومة وتفاعلية	أكبر أسطول اختبار في المملكة
أجهزة الحقن الابتدائي والثانوي	كاميرات التصوير الحراري	نحن لا نستأجر معدات الإثبات ولا ننتظر وصول متخصص من الخارج. وامتلاك الأسطول يعني أن بإمكاننا إعادة الاختبار متى شئنا، وضغط البرنامج الزمني بأسابيع، ومحاسبة مقاولي الباطن على أداء مقيس لا على شهادة.
أجهزة فحص العزل والجهد العالي ودائرة التأسيس	أجهزة قياس تدفق الهواء والضغط وعدّ الجسيمات	
أجهزة OTDR و TDR واعتماد الألياف من Fluke	مقاييس تدفق بالموجات فوق الصوتية وكشف التسرب	

أكبر أسطول بنوك أحمال في المملكة

30 ميجاواط

السعة التراكمية لبنوك الأحمال التي تملكها وتشغلها التقنية المترابطة

14 ميجاواط

وحدة بنك أحمال معيارية واحدة: إثبات كتلة كاملة دون ربط تسلسلي

L1–L5

مستويات الاختبار التي يغطيها الأسطول، بما فيها المبنى المظلم

مقاومي	مقاومي / تفاعلي	فئات الجهد	أنماط الاختبار
معامل قدرة واحد	متأخر ومتقدم	قادر على الجهد المنخفض والمتوسط	تدرّج، تصاعد، تحمّل
حمل حراري دقيق بالكيلوواط لإثبات أنظمة UPS والمولدات والتبريد عند ظروف التصميم والتدرّج.	إثبات سلوك المولدات وأنظمة UPS تحت أحمال واقعية غير واحدة المعامل، لا أحمال مريحة.	ربط عند توزيع 400 فولت وعند الجهد المتوسط لاختبار الكتلة الكاملة وتقاطع الشبكة.	تحميل متدرج ورفض حمل ومحاكاة أعطال وتحمل لمدة 24 و48 ساعة واختبار أنظمة متكاملة.

برنامج بسعة 250 ميجاواط لا يُثبت بمعدات مستأجرة تُحجز قبل ثلاثة أشهر. وامتلاك 30 ميجاواط، منها 14 ميجاواط في وحدة معيارية واحدة، يعني أن CT تستطيع إعادة الاختبار عند الطلب، وضغط مرحلة الاختبار بأسابيع، ومحاسبة كل مقاول باطن على أداء مقيس.



بنوك أحمال التبريد السائل: إثبات الدارة قبل وصول وحدات المعالجة الرسومية

150 كيلوواط

بنك الأحمال السائل الأساسي في الخدمة اليوم

30 كيلوواط

وحدة ثانوية لإثبات وحدات CDU والمشغلات والرف المفرد

240 كيلوواط

سعة الأسطول الملتزم بها بنهاية 2026

التحقق من التحكم نقاط الضبط والتحوّل عند العطل إثبات استجابة التحكم والتحوّل المرحلي للمضخات وتعشيق الصمامات ومعالجة أحداث BMS تحت حمل حراري حقيقي.	محاكاة ألواح التبريد حمل حراري على مستوى الراك محاكاة حرارة أحمال تقنية المعلومات عند المشغّل بحيث تُثبت الدارة عند كثافة التصميم قبل تركيب أي خادم.	إثبات وحدة CDU التدفق والضغط وفرق الحرارة التحقق من منحنيات المضخات ومعدل التدفق الثانوي ودرجة حرارة الاقتراب وهبوط الضغط مقابل حالة التصميم.
موثّق مشهود ومسجّل كل تشغيل يُسجّل وفق بروتوكول موقع، ليشكّل حزمة أدلة التسليم وخط أساس الضمان.	الاستجابة للتسرب إثبات التعشيق حقن أعطال متعمد لإثبات كشف TTK وعزل المناطق وتوقيت إغلاق صمامات القطع.	النظافة الغسيل وأخذ العينات غسيل تدريجي بمضخات وفلاتر خارجية ثم أخذ عينة أساس للسائل، ولا تُستخدم وحدات CDU مطلقاً كمضخات غسيل.

سائل تبريد Castrol ON وأرفف بنوك الأحمال السائلة



◆ الراك، منفذ الخدمة

وحدات على مستوى العقدة، بمستشعر لكل عقدة



◆ راك بنك أحمال سائل

فتة 150 كيلوواط · مشعّب موصول بالخرائط




◆ قاعة بنوك الأحمال، مركّبة

مصنوفة متعددة الراكات قيد الاختبار

Castrol ON Direct Liquid Cooling PG 25

سائل تبريد بروبيلين جلايكول مُركّب مصنعياً ومخفف مسبقاً، معترف به ضمن OCP Inspired ومختبر التوافق مع المواد الملامسة الشائعة. وتدير CT أخذ عينة الأساس عند الاختبار، والفحص الربع سنوي في الموقع، والتحليل المخبري السنوي، مع إبقاء الأس الهيدروجيني بين 8.0 و10.5 طوال عمر الدارة.



غسيل تدريجي، ثم خط أساس للسائل، ثم ربط أحمال تقنية المعلومات

01

عربة مضخة وفلتر خارجية

منظومة غسيل مؤقتة بمضخاتها وفلاترها الخاصة. وتبقى وحدة CDU معزولة، فاستخدامها كمضخة غسيل يُبطل الضمان.

02

الغسيل التدريجي

ترشيح تدريجي من الخشن إلى الناعم حتى تستقر أعداد الجسيمات ضمن مستهدفات فئة ISO 16232 عند 50 ميكرومتر فأعلى.

03

اختبار الضغط والتسرب

اختبار ضغط هيدروستاتيكي على شبكة TCS كاملة، ثم حقن أعطال متعمد لإثبات كشف TTK وتوقيت تعشيق الصمامات.

04

خط أساس السائل

تعبئة Castrol ON PG 25 وأخذ عينة منه. ويُسجَّل الأس الهيدروجيني ومستوى المثبطات وعدد الجسيمات كخط أساس للضمان.

05

الإثبات بنوك الأحمال

تطبَّق بنوك الأحمال السائلة الحمل الحراري التصميمي عند المشغّل، ويُتحقق من التدفق وفرق الحرارة وهبوط الضغط مقابل حالة التصميم.

06

ربط أحمال تقنية المعلومات

تُوصل ألواح التبريد بشبكة أثبتت نظافتها وإحكامها وصحتها الحرارية مسبقاً. ولا تُنقل أي مخاطر اختبار إلى المشغّل.



كل خطوة أعلاه تُنتج سجلاً موقعاً. ومجموعة تشكّل حزمة أدلة التسليم، والسبب في أن أي مطالبة بشأن التلوث بعد ثلاث سنوات يمكن الرد عليها ببيانات لا جدال.

سبع بوابات، لكل منها شرط خروج محدد

01	02	03	04	05	06	07
التحديد	التصميم	المشتريات	التنفيذ	الاختبار والتشغيل	الاعتماد	التشغيل
الموجز والسعة ومستهدف المرونة وإطار الميزانية وخط الأساس الزمني، يُتفق عليها وتُجمّد.	من التصور حتى مخططات التنفيذ، وتقديم Uptime TCDD، والتحقق بـ CFD، وموافقات الجهات ومزودي الخدمات.	إطلاق المواد طويلة التوريد، وحضور اختبارات القبول المصنعي، وإنجاز اللوجستيات والتخليص الجمركي.	تنفيذ ذاتي للأعمال الكهروميكانيكية والمساحة البيضاء بنظام تصريح العمل، مع قياس أسبوعي للقيمة المكتسبة ونقاط توقف الجودة.	من المستوى الأول إلى الخامس بنوك أحمال مملوكة، واختبار أنظمة متكاملة، وإثبات المبنى المظلم.	دعم اعتماد Uptime TCCF، وأدلة مطابقة TIA-942، ومخططات ما بعد التنفيذ، وأدلة التشغيل والصيانة، وتدريب المالك.	تعبئة إدارة المرفق، وإيداع قطع الغيار، وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة، وموقف إعادة تسليم موثّق.



لا تُغلق أي بوابة بمجرد الادعاء. كل بوابة تُغلق بوثيقة أو اختبار مشهود أو شهادة، ولهذا تصمد برامجنا أمام تدقيق الطرف الثالث.

المبنى الذي نسلّمه هو المبنى الذي يُبقّيه يعمل

الصيانة الوقائية	الصيانة التنبؤية	الصيانة التصحيحية	المراقبة عن بُعد
صيانة مجدولة وفق تعليمات المصنّع وممارسة الاستدامة التشغيلية من Uptime، مع سجل كامل للمهام	التصوير الحراري وتحليل الاهتزاز وتحليل السوائل ورصد اتجاهات DCIM، لعزل المخاطر قبل أن تتحول إلى حدث	استجابة طارئة سريعة مع قطع غيار حرجية مخزّنة في ثلاثة مستودعات عبر المملكة	مراقبة على مدار الساعة وتنبيه فوري وتصعيد إلى مركز عمليات العميل أو مركز عملياتنا

منظومتنا لما بعد البيع من أكبر ما لدى أي مقاول منشآت حرجية في السعودية، وهي سبب عودة العملاء إلينا. تشمل إدارة سلسلة الإمداد وإيداع قطع الغيار وتدريب فريق المالك واعتماده، وموقف إعادة تسليم موثّق في نهاية كل مدة عقد.

بالنسبة للمشغل، هذا يعني أن الشركة التي هندست التقاطعات هي نفسها التي ترد على الهاتف عند الثالثة فجراً.

100%

مستهدف تحقيق اتفاقية مستوى الخدمة، مقيس ومُبلّغ عنه تعاقدياً

7×24

دعم فني واستجابة طارئة في المدن الثلاث جميعها

بحجم يناسب اليوم، وبهيكل يسمح بالتعبئة لبرنامج بسعة 250 ميجاواط

ما الذي يجعل التوسع قابلاً للتصديق

تنفيذ ذاتي لا وساطة

الأعمال الكهربائية والميكانيكية والاحتواء والكابلات والاختبار تنفذها طواقمنا الموظفة مباشرة لدينا.

كوادر جاهزة للاستدعاء

مجموعة دائمة من الفنيين المؤهلين وخط توظيف مهياً تحسباً للترسيات المتوقعة.

لوجستيات في ثلاث مدن

مكاتب ومستودعات جمركية في الخبر والرياض وجدة، فلا يبعد أي موقع أكثر من يوم واحد عن المخزون.

التمويل والضمانات

تسهيلات بنكية قائمة تغطي المشتريات وضمانات الدفعات المقدمة على مستوى البرنامج.

المنظومة الأساسية اليوم
39 مهندساً · 91 فنياً، بتوظيف مباشر

130

الترسية + 60 يوماً
التصميم والمشتريات وتأسيس الموقع

240

ذروة التنفيذ
أعمال كهروميكانيكية ومساحة بيضاء متزامنة في قاعات متعددة

650

التشغيل المستقر
إدارة المرافق وقطع الغيار وتغطية على مدار الساعة لكل مجمع

180

الأرقام بعد الصف الأول هي خطة تعبئة لا عدد موظفين حالي. وهي المنظومة التي نلتزم بتشكيلها عند الترسية، بتمويل من الميزانية العمومية والتسهيلات القائمة، مع قيادات محددة بالاسم مسبقاً.

شركاء محدّدون بالاسم، ومواقف تعاقدية، ولا استبدال في الموقع

شبكة التوزيع

Armetal / Tate

صنع في السعودية · محتوى محلي

Armetal، أول مصنع لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة في الشرق الأوسط، حاصل على API Q1 وISO/IEC 17025، في الرياض. وأنابيب وملحقات Tate كبديل مؤهل.

الطاقة والبنية التحتية الحرجة

Schneider Electric

شريك Elite

أنظمة UPS وتخزين الطاقة بالليثيوم، ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، وقضبان التوزيع، ووحدات PDU للرفوف، وEcoStruxure DCIM، وبقية حل الطاقة لمركز البيانات.

التبريد الدقيق والسائل

STULZ

الشريك المعتمد

78 عاماً من التبريد الدقيق الألماني. وحدات CyberAir CRAC وCyberRow ومبردات CyberCool ووحدات CDU ووحدات معالجة الهواء CyberHandler والغمر.

المغزى من هذه القائمة

هذه مواقف تعاقدية بمنتجات محددة بالاسم، لا جدار شعارات. وكل بند مضمون ضمن أمر توريد واحد لدى CT، فلا يتفتت موقف الضمان لدى العميل عند استبدال أي مكوّن في الموقع.

الحماية من التسرب والتحكم

TTK · Belimo

شريك معتمد

كشف تسرب عنواني TTK FG-NET بدقة تحديد تصل إلى المتر، بتكامل أصيل مع BMS وDCIM. وصمامات ومشغلات Belimo للعزل والتحكم في التدفق.

سائل التبريد

Castrol ON

شريك معتمد

سائل التبريد المباشر PG 25 من إدارة الحلول الحرارية لدى bp وCastrol، معترف به ضمن OCP Inspired، مع أخذ عينات وتحليل طوال دورة الحياة تديره CT.

عقود مُنفَّذة

العميل	النطاق	التصنيف	المدة
NourNet	حل مركز بيانات متكامل: تصميم وبناء متكامل، 460 راك، 4 ميجاواط	مشروع رائد	9 أشهر
الشركة السعودية للكهرباء	مركز بيانات ومركز قيادة، تصميم وبناء، الدمام	مشروع رائد	13 شهراً
أجدان العقارية	حزمة التنسيق الصلب، بايفرونت الخبر	مشروع رائد	7 أشهر
IBM Middle East FZ-LLC	مشروع RBT: خدمات احترافية للشبكات الخارجية	مشروع رائد	4 أشهر
KPMG للخدمات الاحترافية	حل مركز بيانات متكامل، Tier III	مشروع رائد	6 أشهر

+1,000

مشروعاً مُنجزاً منذ 2010

98%

معدل نجاح المشاريع

95%


معدل الاحتفاظ بالعملاء

+1,000

عقداً مُنفَّذاً عبر وحدات الأعمال الأربع

الأصول التي تسند التنفيذ: أسطول يضم أكثر من 40 مركبة وآلية، وأكثر من 85 فنياً ماهراً بتوظيف مباشر، و2.1 مليون دولار من العدد ومعدات الاختبار المملوكة، بما فيها أسطول بنوك الأحمال.

مراكز بيانات سُلمت بنظام التسليم المتكامل، من التصميم حتى الاختبار



المشروع	الموقع	النطاق	الحجم
مركز بيانات NourNet Tier III	الرياض	تصميم وبناء متكامل، Tier III	460 راك • 4 ميجاواط
مركز بيانات KPMG Tier III	الرياض	التصميم والبناء المتكامل	3 مواقع × (6 راكات × 5 كيلوواط للرف)
الشركة السعودية للكهرباء	الدمام	التصميم والبناء المتكامل	20 راك × 5 كيلوواط للرف
وزارة الداخلية Tier III	الرياض	التصميم والبناء المتكامل	60 راك × 3 كيلوواط للرف
وزارة النقل	الرياض	التصميم والبناء المتكامل	40 راك × 4 كيلوواط للرف
وزارة الخارجية	جدة	التصميم والبناء المتكامل	60 راك × 5 كيلوواط للرف
الدكتور سليمان الحبيب Tier II	الرياض	مركز بيانات وأنظمة حرجة	20 راك × 5 كيلوواط للرف
مركز بيانات وزارة السياحة	الرياض	تجديد وكابلات مهيكلية	20 راك × 5 كيلوواط للرف
أعمال مركز بيانات Detasad	الرياض	تجهيز داخلي وكابلات UTP وألياف (11 راك × 5 كيلوواط للرف)	
مشروع حافلات الرياض BRT لصالح IBM	الرياض	عمود فقري بصري وعقد المحطات	130 كم • 77 موقعاً
اتفاقية موبايلى لتحديث أنظمة UPL	في مختلف مناطق المملكة	أعمال كهروميكانيكية	57 مركز بيانات

موقف الاعتماد

جميع مراكز البيانات التي تنفذها التقنية المترابطة تُسَلَّم على تصاميم معتمدة من Uptime Institute. وتحمل منشآت مختارة اعتماد المنشأة المنفذة TCCF.

التحالفات التي تقف خلف نقطة مسؤولية واحدة

كشف التسرب TTK العنواني FG-NET	برنامج سائل التبريد Castrol ON (bp) OCP Inspired PG 25	التبريد الدقيق والسائل STULZ الشريك المعتمد في السعودية	الطاقة الحرجة وأنظمة DCIM Schneider Electric • APC شريك Elite • مراكز البيانات
الأنظمة السمعية البصرية والمراقبة Crestron • Extron • Unilumin • LG • Avigilon • Hikvision • Dahua شريك تكامل	الشبكات والأمن Cisco • Huawei • CrowdStrike • CyberArk • One Identity Cisco SMB Specialized	الحوسبة والتخزين والبيانات Dell Technologies • NetApp • Pure Storage • Veeam برنامج شركاء، المستوى الأول	الأنابيب والتوزيع Armetal • Tate • Belimo مصنع فولاذ مقاوم للصدأ صنع في السعودية



كذلك: Microsoft • LG • SAMSUNG • BARCO • CRESTRON • EXTRON • DAHUA • LEVITON • COMMScope • R&M • LIGHTWARE • RED HAT • SPLUNK • F5 • VMWARE • SYMANTEC • SOLARWINDS • MANAGEENGINE • INFOBLOX • VECTRA • NEC • TDK • JC VISION

الشهادات، لا الادعاء




Cisco

تخصص الشركات الصغيرة والمتوسطة



Dell Technologies

تسجيل في برنامج الشركاء



APC by Schneider Electric

شريك Elite · مراكز البيانات · صادرة لمؤسسة التقنية المترابطة

مصرّح لنا ومدققون ونعمل داخل أكثر منشآت المملكة حساسية

العقار والصحة والضيافة والاتصالات

مركز الملك عبدالله المالي
الدكتور سليمان الحبيب
ماريوت
NourNet
Detasad
IBM
موبايلي
stc

القطاع المالي والخدمات الاحترافية

صندوق الاستثمارات العامة
البنك الأهلي السعودي
SAB
الراجحي المالية
KPMG
تمكين

الطاقة والصناعة

أرامكو السعودية
الشركة السعودية للكهرباء
مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
Huawei
Dell Technologies

الجهات الحكومية والسيادية

المركز الوطني للمعلومات
وزارة الداخلية
وزارة الخارجية
وزارة المالية
وزارة النقل
وزارة السياحة
القوات الجوية الملكية السعودية
مدن

العمل داخل الوزارات والقوات الجوية الملكية السعودية والمركز الوطني للمعلومات يعني أن كوادرنّا وإجراءنا وأمن معلوماتنا مصرّح لها أصلاً وفق معيار لم يُطالب به معظم المقاولين التجاريين يوماً.



Convergent
Technology

الجزء الثالث

بقية البيئة المبنية

البنية التحتية لتقنية المعلومات والخدمات المُدارة، والأنظمة السمعية البصرية، والمساحات الخضراء الذكية. قدرات تتيح للعميل ترسية عقد واحد للمجمع بأكمله بدل خمسة عقود.

الأنظمة التي تدخل المبنى الذي سلّمناه للتو

الخدمات الاحترافية	الترحيل ونقل المواقع	الخدمات المُدارة	التيار الخفيف والمباني الذكية
تصميم الحوسبة والتخزين والمحاكاة الافتراضية معمارية الشبكات وشبكات المجمعات المحلية والواسعة الأمن السيبراني المؤسسي وإدارة الوصول المميز تقييم الثغرات واختبار الاختراق النسخ الاحتياطي والتماثل والتعافي من الكوارث	برامج نقل مراكز البيانات وترحيل الراكات رسم اعتماديات التطبيقات وتخطيط الموجات أدلة التحويل التشغيلي مع مواقف تراجع تنفيذ الترحيل السحابي والهجين إيقاف التشغيل والتخلص الآمن من الأصول	الكشف والاستجابة المُدارة مركز عمليات شبكة ومكتب خدمة على مدار الساعة إدارة التحديثات والتهيئة ودورة الحياة تقارير السعة والأداء برامج مهندس مقيم مدعومة باتفاقية مستوى خدمة	التحكم في الدخول والمراقبة التلفزيونية وكشف التسلل كشف الحريق وأنظمة النداء العام الكابلات المهيكلية والبنية السلبية أنظمة BMS واستشعار إنترنت الأشياء وإدارة الطاقة منصة CT للمباني الذكية، منفذة لدى مدن

One Identity

CyberArk

CrowdStrike

Veeam

Pure Storage

NetApp

Dell Technologies

شركاء التقنية

SolarWinds

ManageEngine

Huawei

الأنظمة السمعية البصرية والمساحات الخضراء الذكية

المساحات الخضراء الذكية 20%

حيث تلتقي الطبيعة بأنظمة التحكم

تصميم وتنفيذ المساحات الخضراء متكاملًا مع الري الذكي والإضاءة المتكيفة والتحكم المركزي. وفي مجمع مركز البيانات يمثل هذا المحيط الخارجي وتجربة الزائر، ويُسلّم ضمن العقد نفسه، بهدر أقل في المياه والطاقة بنسبة 30 إلى 50% مقارنةً بموقع يُدار يدويًا.

أُدرج هنا استكمالاً للصورة. وهو جزء صغير من النشاط، وسبب وجوده أن بعض العملاء يفضلون ترسية الموقع بكامله على مقاول واحد مسؤول.

الأنظمة السمعية البصرية 80% من النشاط

محرك التجربة لديك

بالنسبة لمشغل مركز البيانات، يهتم هذا في موضع واحد تحديداً: مركز عمليات الشبكة. نحن نبني جدران العرض وأنظمة التحكم وشاشات الوضع التشغيلي التي تعمل عليها فرق التشغيل فعلياً، ثم نمدّ القدرة نفسها إلى قاعات الاجتماعات والمدرجات والواجهات الإعلامية في المجمع.

شاشات LED دقيقة البكسل واللافتات الرقمية

جدران عرض لمراكز العمليات وغرف التحكم

أنظمة المدرجات وقاعات الاجتماعات

الاجتماعات المرئية والتحكم في القاعات

التعاون اللاسلكي وجدولة القاعات

الواجهات الإعلامية ورسم الإسقاط الضوئي

Dahua

Hikvision

Avigilon

LG

Unilumin

Extron

Crestron

السلامة والجودة، مطبقتان في الموقع

الإفقال والتوسيم الإفقال والتوسيم انضباط عزل الطاقة مطبق في كل تدخل بموقع قيد التشغيل، وهو أمر غير قابل للتفاوض داخل قاعة مشغولة.	تصريح العمل ضبط الأنشطة عالية الخطورة الأعمال الساخنة والعمل على أنظمة كهربائية حية والعمل على ارتفاع والأماكن المحصورة والرفع، بتصريح مكتوب وعزل.	ISO 45001 الصحة والسلامة المهنية نظام إدارة معتمد مع مسؤولي صحة وسلامة وبيئة متفرعين في كل موقع ولقاءات سلامة يومية.
ISO 37001 مكافحة الرشوة والفساد إدارة معتمدة لمكافحة الرشوة، وهي شرط مسبق حين يكون العقد بمال عام أو سيادي.	ISO 27001 إدارة أمن المعلومات ضوابط أمن المعلومات تحمي بيانات المشروع والعميل والتشغيل عبر الوصول المضبوط وإدارة المخاطر والتداول الآمن والاستجابة للحوادث.	ISO 9001 إدارة الجودة خطط فحص واختبار لكل نظام، ونقاط شهادة وتوقف، وسجل عدم مطابقة يُغلق قبل الخروج من البوابة.

العمل داخل الوزارات والقوات الجوية الملكية السعودية والمركز الوطني للمعلومات يعني أن منظومتنا للسلامة والجودة قد دُقت أصلاً من عملاء لا يتسامحون مع أي حادث وشيك.



لا يمكنك تشغيل ما لا تستطيع رؤيته

BMS تكامل أنظمة التحكم التبريد ووحدات CDU وكشف التسرب والحريق والدخول، تُعرض جميعها في صورة تشغيلية واحدة بفلسفة إنذار موحدة.	EPMS مراقبة الطاقة قياس حتى مستوى الدائرة الفرعية مع التقاط جودة الطاقة وتحليل الأحداث بعد أي اضطراب.	DCIM EcoStruxure IT وضوح للأصول والسعة وسلسلة الطاقة والحرارة، بخط أساس تؤسسه CT عند التسليم بدل تركه فارغاً.
منصة CT للمباني الذكية منغذة لدى مدن منصتنا الخاصة لإدارة المناطق والإشغال والطاقة والدخول ودورة حياة المعدات عبر المجمع.	الكفاءة تقارير PUE وWUE قياس مستمر للكفاءة مقابل حالة التصميم، يُرفع شهرياً بموجب اتفاقية الخدمة.	ذكاء كشف التسرب TTK FG-NET تحديد موضع العطل بدقة المتر على خريطة أرضية ديناميكية، عبر TCP/IP وMODBUS وتنبيهات SNMP والبريد الإلكتروني.

ما الذي يتغير فعلياً بإضافة التقنية المترابطة إلى قائمة مقاوليك

03 السرعة كإلصباط الطواقم المنفذة ذاتياً وأسطول الاختبار المملوك والمستودعات المجهزة تزيل الأسباب الثلاثة التي تكلف برامج مراكز البيانات جدولها الزمني عادةً.	02 محتوى محلي، وسرعة محلية ملكية سعودية، ومساهمة في اكتفاء، وشبكة فولاذ مقاوم للصدأ من مصنع صنع في السعودية بالرياض: مدد توريد بالأسابيع لا بمواسم الشحن.	01 نظام، لا شحنة حيث تسلّم مسارات المصنّعين معدات وتترك التكامل للمقاولين، تسلّم CT منشأة عاملة ومضمونة وتقف خلف كل تقاطع فيها.
06 منافسة صحية تأهيل CT إلى جانب مقاوليك الرئيسيين المعتمدين يمنحك قوة تفاوضية فنية وتجارية حقيقية في كل حزمة مركز بيانات تطرحها.	05 قدرة الذكاء الاصطناعي، اليوم سلسلة تبريد سائل مباشر إلى الشريحة كاملة، مهندسة ومضمونة من داخل المملكة، في مشاريع تطلب 320 كيلوواط لكل راك في هذه اللحظة.	04 مُثبت على مستوى التصاريح السيادية الوزارات والقوات الجوية الملكية السعودية والمركز الوطني للمعلومات. واعتماد ISO 27001 و ISO 37001. وبذلك يكون حوار الامتثال قد أُغلق مسبقاً.

شكراً لكم.

مقاول واحد. برنامج واحد. ضمان واحد. رقم واحد للاتصال.

شركة التقنية المترابطة

س.ت 7001621874 · الرقم الضريبي
310986608300003 · تسجيل الهيئة السعودية للمقاولين
200006054 · مكتب 3-7، مبنى الدلمون، شارع الأمير
سلطان، الخبر

www.convergent.sa

عبدالهادي رزق

مدير المبيعات

arezk@convergent.sa 7439 855 55 966+

تيسير جبران

الرئيس التنفيذي

الخبر · الرياض · جدة

info@convergent.sa